

試題編號:03200-850201-6

審定日期: 85年06月11日

修訂日期: 97年01月30日

107年11月05日

109年05月23日

113年02月07日

技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試應檢人參考資料目錄

(第二部分)

	、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試試題使用說明	
	、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試應檢人須知	
參	、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試場地機具設備表	4
肆	、技術士技能檢定變壓器裝修乙級應檢人自備工具參考表	6
	、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試材料表	
陸	、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試評審表	10
	(第一題)	10
	(第二題)	12
	(第三題)	14
	(第四題)	16
	(第五題)	18
	(第六題)	20
柒	、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試試題說明	22
	第一題:(03200-850201)基本工作	22
	第二題:(03200-850202) 線圈製作	24
	第三題:(03200-850203) 鐵心製作	26
	第四題:(03200-580204)單相變壓器附件組立、心體裝配、裝桶及開路試驗.	28
	第五題:(03200-850205) 三相變壓器結線及短路試驗	31
	第六題:(03200-850206)變壓器故障檢測及冷卻風扇控制電路裝配	34
捌	、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試時間配當表	38

壹、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試試題使用說明

- 一、本試題係依「試題公開」方式命題,主要在於測試應檢人需具備下列 各項技能:
 - (一)變壓器導線之彎曲、轉位、連接、加焊、壓接及絕緣包紮等基本工作方法。
 - (二)變壓器一次線圈、二次線圈之繞製及絕緣處理。
 - (三)變壓器鐵心之製作。
 - (四)變壓器附件之分解、組立及各零件之用途。
 - (五)變壓器心體之裝配及裝桶。
 - (六)變壓器之試驗及儀表使用。
 - (七)變壓器一次線圈引出線至切換器之連接,二次線圈引出線至套管之連接。
 - (八)變壓器一次側及二次側之結線。
 - (九)變壓器之故障檢測。
 - (十)變壓器冷卻風扇控制電路之裝配、檢修。
- 二、本試題共 6 題,由術科測試編號最小號應檢人抽出 1 題試題,並依術 科測試辦理單位排定之該題對應崗位測試,其餘應檢人則依序循環測 試,若有遲到或缺考者仍應依序號測試,不往前遞補。(例如:術科測 試編號最小號應檢人抽到第五題,下一個編號之應檢人測試第六題, 再下一個編號則測試第一題,其餘依此類推。)
- 三、術科測試辦理單位應依試題準備測試事宜,說明如下:
 - (一)應依場地機具設備表及材料表準備,如不符試題規定,監評人員應要求術科測試辦理單位立即改善缺失,如缺失確實無法於1小時內改善符合試題或術科測試辦理單位拒絕改善,監評人員應拒絕監評工作。
 - (二) 備妥適當之電源以供應檢人焊接、試驗及檢修用。
 - (三) 各題之材料供給應依試題內容所示做適量供給,不可過多或過少。
 - (四)應依應檢人數準備試題,提供應檢人測試使用。
 - (五)準備試題每次以一至六題為原則,若應檢人數不足六人,仍須準備六題,若應檢人數每超出六人,即應再準備試題一套(六題)。
 - (六)本試題測試時間為3小時,於時間內作業完成者得先離開試場,但不得再進入試場;時間終了所有應檢人應立即離開試場,未完成者以未完工論。
 - (七)應於術科測試 14 天前,將本職類乙級術科測試應檢人參考資料

(第二部分)以掛號寄給報檢人參考。

- (八)安排術科測試每日辦理2場次,每場次基本為18崗位。
- (九)術科測試時,每一場次崗位數在18人以內時,應聘監評人員3人,每增加1至6人,監評人員增聘1人;並應安排試務人員1人、場地管理人員1人、場地服務人員4人。
- (十)應準備相關設備辦理網路版電子抽題,網路因故無法連線時,得採用單機版電子抽題,若因故無法使用單機版電子抽題,得採傳統抽題方式(籤筒及籤條)辦理,須於「監評前協調會」紀錄記載抽題時間及工具、未使用網路版電子抽題原因及抽題結果。
- (十一)由監評人員主持公開抽題(無監評人員親自在場主持抽題時,該場次之測試無效),術科測試現場應準備電腦及印表機相關設備各一套,術科測試辦理單位依時間配當表辦理抽題,場地試務人員並將電腦設置到抽題操作介面,會同監評人員、應檢人,全程參與抽題,處理電腦操作及列印簽名事項。

貳、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試應檢人須知

一、測試內容:

- (一)本套試題共為 6 題,含單相、三相變壓器之鐵心、線圈製作、附件組立、裝桶、試驗、故障檢測及冷卻控制電路系統裝配等工作。
- (二)應檢人應按所抽之試題及對應檢定崗位,依試題<mark>內</mark>容完成各項工 作。
- 二、測試時間:3小時。

三、注意事項:

- (一) 測試時應按照正確工作方法,選擇適當之工具施工。
- (二)測試開始前,應檢人應自行檢查所需器具、材料為良品,如有問題應立即提出,依測試場地規定處理,否則一律視為應檢人之疏忽,按評審表所列項目評審;但應檢人所攜帶之工具或儀表無法測試,並經監評人員認定者不在此限。
- (三)有下列行為者視為作弊,成績以不及格論:
 - 1. 私自夾帶任何圖說、器材或配件入場。
 - 2. 將試場內所發之器材、圖說攜出場外。
- (四)應檢人於術科測試前或術科測試進行中,有下列各款情事之一者, 取消其應檢資格,予以扣考,不得繼續應檢:
 - 1. 不遵守考場規定,不聽監評人員勸導者。
 - 2. 相互討論,協助他人工作或由他人代做者
 - 3. 未注意工作安全,致使自身或他人無法繼續工作者。
 - 4. 妨害他人工作或在場內大聲喧嘩者。
 - 5. 吸煙、吃檳榔、隨地吐痰者。
 - 6. 隨身攜帶成品或試題規定以外之工具、器材、配件、圖說、行動電話、穿戴式裝置或其他具資訊傳輸、感應、拍攝、記錄功能之器材及設備或其他與測試無關之物品等。
- (五)應檢人應著長褲工作服,並戴電工安全帽,未依規定穿著者,不 得進場應試,其術科成績以不及格論。
- (六)應檢人因好奇、疏忽或故意,致使器具或設備損壞者,除以不及格論外,並應負賠償責任。
- (七) 測試時間開始後逾15分鐘尚未進場者,不准進場應檢。
- (八) 其他有關事項於現場說明。
- (九) 其他未盡事宜,依據技術士技能檢定相關法規辦理。

參、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試場地機具設備表

每場檢定人數:18人

項目	名 稱	規格	單位	數量	備註
1	圖模	如第一題工作圖	塊	3	
2	氣焊設備	小型	套	3	III)
3	壓接工具	60~80 mm²	支	6 ^{PME}	NT AGENCY.
4	剪線鉗	450 mm以上	支	6	
5	折彎器	300 mm	支	6	
6	直尺	600 mm	支	6	
7	木槌或膠槌	中型	支	12	
8	瓦斯噴燈	卡式	支	3	
9	木模	如第二題工作圖	組	3	
10	繞線機	配合第二題繞線圈用	套	3	
11	鐵心	配合第二題線圈測試電壓比用	個	3	
12	矽鋼片	三相、3KVA 附夾件	套	3	
13	平板	300 mm ² 以上	塊	3	
14	虎鉗	150 mm	只	1	
15	線圈	配合第 10 項鐵心測試激磁電流用	個	3	
16	瓦特表	200V , 500W	個	9	
17	電流表	AC 5A	只	12	
18	電壓表	AC 150 V/300V	個	12	
19	高阻計	500V,100MΩ	個	6	
20	可調變壓器	單相 0~260V,6A	台	6	
21	可調變壓器	三相 0~260V,20A	台	3	
22	變壓器	單相 10KVA,6.6KV- 120/240V	台	6	浸油、不浸 油各3台
23	變壓器	三相 3KVA,660V-240V	台	3	
24	起重設備	500 kg以上	組	3	

項目	名 稱	規格	單位	數量	備註
25	按鈕開關	AC 220V,1a1b	個	21	a a
26	指示燈	AC 220V	個	18	
27	電力電驛	AC 220V , 2a2b	個	18	
28	選擇開關	lalb	個	6	MINE
29	電力電驛	220V , 3a3b	個	6	NT AGENCY, T
30	蜂鳴器	AC220V	個	3	
31	無熔線開關	3P , 20A	個	3	
32	栓型保險絲	5A	個	6	
33	電磁開關	3P,1HP,220V 附積熱電驛	個	6	
34	按鈕開關	ON(綠色)1alb	個	3	
35	按鈕開關	OFF (紅色) lalb	個	3	
36	輔助電驛	220V , 2a2b	個	3	
37	限時電驛	220V ON DELAY TIMER	個	3	
38	端子台	12T×20A	個	6	
39	端子台	3T×30A	個	9	
40	指示燈	220V,紅、白、綠各1個,黃7個	組	3	
41	香蕉頭測試線	需耐電流 3A 以上	條	120	長度依考 場設備需 求調整

肆、技術士技能檢定變壓器裝修乙級應檢人自備工具參考表

項目	名稱	規	格	單位	數量	備註
1	三用電表	ACV · DCV · Ω	10	只只	1	04
				7		
2	電工鉗	6"或8"		支	7,1	MIN!
3	尖嘴鉗	6"		支	1 PME	WT AGENCY, M.
4	斜口鉗	6"		支	1	
5	剝線鉗	1.0 mm~3.2 mm		支	1	
6	壓接鉗	$1.~25$ mm $^2\sim 5.~5$ mm 2		支	1	
7	十字起子	6"		支	1	
8	一字起子	6"		支	1	
9	剪刀	4"		支	1	
10	銼刀	小型		組	1	
11	活動扳手	6"		支	2	
12	簽字筆	細字用		支	1	

伍、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試材料表 (6人份)

To the second se	ı	Т			(0)(1)
項目	名稱	規格	單位	數量	備 註 8V1
1	裸平角銅線	2×15 mm(±20%)×1M	條	RCE 2	1~13 項為第一 題材料
2	裸平角銅線	$2\times7 \text{ mm}(\pm20\%)\times1\text{M}$	條	4	MENT AGENCY
3	薄銅片	1×30×50 mm	塊	1	
4	錫焊條	含錫 60%×100g	條	1	
5	焊油	100g	罐	1	
6	銀焊條	含銀 15%×100g	條	1	
7	硼砂粉	100g	罐	1	
8	壓接端子	配合第一項平角銅線	個	2	
9	圓裸銅線	1.2 mm	M	2	
10	皺紋紙帶	0.13×25 mm	M	2	
11	白膠	300g	罐	1	
12	透明膠帶	0.13×10 mm×20M	卷	1	
13	棉紗帶	AA×1"	卷	1	
14	紙包銅線	1. 4×4. 5 mm	Kg	2	14~27 項為第二 題材料
15	漆包銅線	1.2 mm	Kg	2	
16	棉紗帶	AA×1"	卷	1	
17	鐵心絕緣紙	0.5×163×1M	張	1	
18	二次層間絕緣紙	0.13×163×600 mm	張	3	
19	一次層間絕緣紙	0.13×163×600 mm	張	3	
20	二次邊絕緣紙	3. 2×10×100 mm	張	8	或紅紙板 16 片
21	一次邊絕緣紙	2. 0×10×100 mm	張	8	或紅紙板 16 片
22	外周絕緣紙	0.13×163×600 mm	張	2	
23	一、二次層間絕 緣紙	0. 13×163×600 mm	張	3	
24	腊套管	4 mm ø×1M	支	1	

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
25	腊套管	2 mm ø×1M	支	WOR	ROBA
26	皺紋紙帶	0.13×25 mm	M	FOR 2	OF L
27	白膠	300g	罐	Ed.	W.S.
28	透明膠帶	0.13×10 mm×20M	卷	1	28~31 項為第三 題材料
29	棉紗帶	AA×1"	卷	1	
30	裸銅線	1.2 mm	M	5	
31	白膠	300g	罐	3	
32	絕緣套管	2 mm×1M	支	4	32~41 項為第四 題材料
33	絕緣套管	8 mm×0.5M	支	2	
34	PVC 電線	2 mm^{2}	M	1	
35	圓裸銅線	1.2 mm ø	M	2	
36	壓接端子	1.25-6 mm²—0 型	包	1	
37	壓接端子	1.25-4 mm²Y 型	包	1	
38	皺紋紙帶	0.13×25 mm	M	2	
39	焊錫	含焊 60%×100g	條	1	
40	焊油	100g	罐	1	
41	白膠	300g	罐	1	
42	裸平角銅線	2×15 mm (±20%)	M	2	42~50 項為第五 題材料
43	壓接端子	配合第40項平角銅線	個	12	
44	圓裸銅線	1.2 mm ø	M	4	
45	壓接端子	1.25-6 mm ² —0 型	包	1	依場地調整
46	壓接端子	1.25-4 mm ² —Y 型	包	1	依場地調整
47	絕緣套管	2 mm ø×1M	支	4	
48	PVC 電線	5.5 mm ² (黑色線)	CM	50	
49	皺紋紙帶	0.13×25 mm	M	5	
50	白膠	300g	罐	1	

項目	名	稱	規格	單位	數量 備 註
51	PVC 電線		1.25 mm² (黃色線)	捲	51~54 項為第六 題材料
52	PVC 電線		3.5 mm ² 黑色	M	5
53	壓接端子		3.5 mm²-Y 型	包	1 TO WEAR A CENCY MITTER
54	壓接端子		1.25 mm²-Y 型	包	1

陸、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試評審表

(第一題)

姓名		測試崗位		評審	F 結果
術科測試編號		場次		□及格□缺考	□不及格
試 題 編 號	03200-850201	測試日期	年	学的月	Hall
				MEI	VT AGENC"

A. 嚴重項目:有下列任一項缺點評為不及格	缺點以 X 為之
1. 未能在規定時間內完工。	
2. 未按圖施工。	
3. 工作方法嚴重錯誤。	
4. 內部平角銅線未作轉位或轉位錯誤。	
5. 成品尺寸有任一處誤差超過±20%。	
6. B. 主要項目及 C. 次要項目缺點合計達七個。	
7. 由監評人員列舉事實認定為嚴重缺點。	
8. 未注意安全致使自身或他人受傷而無法繼續工作。	
9. 其他:	
B. 主要項目: 累積下列達五個(含) 缺點評為不及格	缺點以 X 為之
1. 成品尺寸誤差超過±10%。(每處記一個缺點,累計)	
2. 成品 A1~A4 部分焊接方法錯誤。(每處記一個缺點,累計)	
3. 平角銅線連接時未作斜角 30°對接。(每處記一個缺點,累計)	
4. A3 部分之接續銅片接口未留空隙。	
5. 壓接端子內部未填充銅線或只填充一片。(每只記一個缺點, 累計)	
6. 端子壓接方向錯誤。(每只記一個缺點,累計)	
7. 絕緣包紮位置錯誤。(每處記一個缺點,累計)	
8. 絕緣未作 1/2 重疊包紮一回。	
9. 絕緣未作預留尺寸包紮。(每處記一個缺點,累計)	
10. A5 部分固定錯誤。	
主要項目缺點合計	個
	1,4

C. 次要項目: 累積下列達七個(含) 缺點評為不及格	缺點以 X 為之
1. 平角銅線成型時 90°彎曲不良。(每處記一個缺點,累計)	
2. 轉位不良或不平整。(每處記一個缺點,累計)	
3. 銅線損傷。	
4. 平角銅線直線部分未平直。	AGENCY, MIL
5. 成品尺寸誤差超過±5%。(每處記一個缺點,累計)	AG.
6. 平角銅線連接時斜角 30°對接不良。(每處記一個缺點,累計)	
7. 銀焊不良。(每處記一個缺點,累計)	
8. 錫焊不良。	
9. 接續銅片接口不良。	
10. 端子壓接不良。(每處記一個缺點,累計)	
11. 絕緣包紮厚度不同。	
12. 絕緣包紮鬆弛。	
13. 成品固定不當。	
14. 工具使用不當。	
15. 工作完畢場地未作清理。	
16. 未注意工作安全而致傷人或傷物,但不影響測試。	
次要項目缺點合計	個

監評長簽名:

監評人員簽名:

(請勿於測試結束前先行簽名)

陸、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試評審表

(第二題)

姓名		測試崗位		評審	F 結果
術科測試編號		場次		□及格□缺考	□不及格
試 題 編 號	03200-850202	測試日期	年	令。月	日川州
				ME	VT AGENC"

A. 嚴重項目:有下列任一項缺點評為不及格	缺點以
	77 1/4 5
	X 為之
1. 未能在規定時間內完工。	
2. 未按圖施工。	
3. 工作方法嚴重錯誤。	
4. 線圈有短路、斷路或接地現象。	
5. 圈數誤差超過±0. 5%。	
6. 二次線圈未轉位。	
7. B. 主要項目及 C. 次要項目缺點合計達七個。	
8. 由監評人員列舉事實認定為嚴重缺點	
9. 未注意安全致使自身或他人受傷而無法繼續工作。	
10. 其他:	
B. 主要項目:累積下列達五個(含)缺點評為不及格	缺點以 X 為之
1. 線圈兩端未放置端邊絕緣。	-
2. 上、下層線圈間未放置層間絕緣。(每處記一個缺點,累計)。	
3. 高、低壓間層間絕緣不足。	
4. 二次線圈轉位不良。	
5. 高、低壓側線圈引出線位置錯誤。	
6. 鐵心絕緣不足。	
7. 未做外周保護絕緣(含棉紗帶纏繞)。	
8. 線圈引出線未折 90 度或未加套管絕緣。(每處記一個缺點, 累計)。	
9. 線圈引出線未用棉紗帶固定。(每處記一個缺點,累計)	
	

C. 次要項目: 累積下列達七個(含) 缺點評為不及格	缺點以 X為之
1. 鐵心絕緣捲始或捲終位置錯誤。	
2. 端邊絕緣參差不齊。	
3. 層間絕緣參差不齊。	
4. 引出線尺寸錯誤。(每處記一個缺點,累計)	AGENCY, MI
5. 引出線固定不牢固。(每處記一個缺點,累計)	7,0
6. 高、低壓側引出線絕緣參差不齊。(每處記一個缺點,累計)	
7. 外周保護絕緣固定不牢固。	
8. 導線有刮傷現象。	
9. 線圈鬆弛、或變形。	
10. 成品不潔。	
11. 工具使用不當。	
12. 工作完畢場地未作清理。	
13. 未注意工作安全而致傷人或傷物,但不影響測試。	
次要項目缺點合計	個

監評長簽名:

監評人員簽名:

(請勿於測試結束前先行簽名)

陸、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試評審表

(第三題)

姓名		測試崗位	評審結果
術科測試編號		場次	□及格 □不及格 □ 缺考
試 題 編 號	03200-850203	測試日期	年明月日

A. 嚴重項目:有下列任一項缺點評為不及格	缺點以 X為之
1. 未能在規定時間內完工。	
2. 未按圖施工。	
3. 工作方法嚴重錯誤。	
4. 鐵心未裝激磁線圈。	
5. 鐵心激磁電流大於額定 30%。	
6. B. 主要項目及 C. 次要項目缺點合計達七個。	
7. 由監評人員列舉事實認定為嚴重缺點。	
8. 未注意安全致使自身或他人受傷而無法繼續工作。	
9. 其他:	
B. 主要項目:累積下列達五個(含)缺點評為不及格	缺點以
D. 王安特日·系值下列廷亚侗(名)咏高哥两个及格	X為之
1. 鐵心腳矽鋼片未緊密。	
2. 鐵心腳未用棉紗帶 1/2 重疊固定。	
3. 鐵心腳疊積交叉錯誤。	
4. 兩鐵心腳間之距離過大或過小。	
5. 軛鐵過高或過低。	
6. 軛鐵疊積交叉錯誤。	
7. 鐵心與夾件間未做絕緣隔離。	
8. 夾件鬆動。	
9. 激磁電流大於額定 20%。	
10. 以金屬工具敲打矽鋼片。	
主要項目缺點合計	個

C. 次要項目:累積下列達七個(含)缺點評為不及格	等制部等	缺點以 X為之
1. 鐵心腳矽鋼片有彎曲或彎形。	WORK	
2. 鐵心腳固定不牢固。	FOR	
3. 鐵心腳矽鋼片有高低不平現象。	EOE	
4. 軛鐵矽鋼片有彎曲或變形。	COPMEN	AGENCY, MI
5. 軛鐵矽鋼片有高低不平現象。		Agr
6. 軛鐵矽鋼片左、右有參差不齊現象。		
7. 鐵心與夾件間絕緣不良。		
8. 夾件螺絲未鎖緊。(每處記一個缺點,累計)		
9. 夾件螺絲碰觸鐵心。		
10. 激磁電流大於額定 10%。		
11. 鐵心鬆弛。		
12. 成品不潔。		
13. 工具使用不當。		
14. 工作完畢場地未作清理。		
15. 未注意工作安全而致傷人或傷物,但不影響測試。		
次要項目缺點合計		個

監評長簽名:

監評人員簽名:

(請勿於測試結束前先行簽名)

陸、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試評審表

(第四題)

姓名		測試崗位	評審結果
術科測試編號		場次	□及格 □不及格 □ 缺考
試 題 編 號	03200-850204	測試日期	年明月日

A. 嚴重項目:有下列任一項缺點評為不及格	缺點以
	X 為之
2. 未按圖施工。	
3. 工作方法嚴重錯誤。	
4. 高壓側切換器接續位置不能切換。	
5. 線圈引出線至切換器固定位置錯誤。	
6. 全部未作紀錄。	
7. 開路試驗時有開路、短路或漏電現象。	
8. B. 主要項目及 C. 次要項目缺點合計達七個。	
9. 由監評人員列舉事實認定為嚴重缺點。	
10. 未注意安全致使自身或他人受傷而無法繼續工作。	
11. 其他:	
B. 主要項目: 累積下列達五個(含) 缺點評為不及格	缺點以 X為之
1. 切換器接續或切換不良。	·
2. 高壓套管之引出線與夾線頭未做焊錫連結。	
3. 高壓套管之引出線終端未做壓接。	
4. 高壓套管未加襯墊或襯墊位置錯誤。	
5. 低壓套管未加襯墊或襯墊位置錯誤。	
6. 低壓套管之零件位置未一致。	
7. 套管安裝位置錯誤。	
8. 線圈引出線至切換器絕緣不良(含導線與導線或外殼碰觸)。	
(每處記一個缺點,累計)。	
9. 線圈引出線至切換器參差不良。	
10. 二次線圈接續不良。	
11. 二次線圈接續處絕緣處理不當。	

12. 記錄錯誤。(每項記一個缺點,累計)	動力發愈
主要項目缺點合計	個
C. 次要項目:累積下列達七個(含)缺點評為不及格	缺點以 X為之
1. 切換器之組裝,螺絲或螺帽未鎖緊。(每處記一個缺點,累計)	
2. 切換器之螺帽或墊片位置或數量錯誤。(每處記一個缺點,累計)	AGENCY, MIT
3. 高壓套管之引出線,焊接或壓接不良。(每處記一個缺點,累計)	
4. 高壓套管之襯墊固定不良。	
5. 高壓套管之螺絲或螺帽未鎖緊。	
6. 高壓套管之螺帽或墊片位置或數量錯誤。	
7. 低壓套管之襯墊固定不良。	
8. 低壓套管之螺絲或螺帽未鎖緊。(每處記一個缺點,累計)	
9. 低壓套管之螺帽或墊片位置或數量錯誤。(每處記一個缺點, 累計)	
10. 套管固定方向錯誤。(每處記一個缺點,累計)	
11.入桶心體未就定位。	
12. 外蓋襯墊固定不良。	
13. 成品不潔。	
14. 工具使用不當。	
15. 工作完畢場地未作清理。	
16. 未注意工作安全而致傷人或傷物,但不影響測試。	
次要項目缺點合計	個

監評長簽名:

監評人員簽名:

(請勿於測試結束前先行簽名)

陸、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試評審表

(第五題)

(/ - - -			
姓名		測試崗位	評審結果 智
術科測試編號		場次	□及格 □不及格 □ → □ → □ → → □ → → → □ → → → → → → →
試 題 編 號	03200-850205	測試日期	年 700月
			WENT AGEN

	11
A. 嚴重項目:有下列任一項缺點評為不及格	缺點以
THE ACT OF THE ACTION OF THE A	X為之
1. 未能在規定時間內完工。	
2. 一次側或二次側結線錯誤。	
3. 未按圖施工。	
4. 工作方法嚴重錯誤。	
5. 線圈引出線至切換器固定位置錯誤。	
6. 全部未作記錄。	
7. 試驗時有開路、短路、或漏電現象。	
8. B. 主要項目及 C. 次要項目缺點合計達七個。	
9. 由監評人員列舉事實認定為嚴重缺點。	
10. 未注意安全致使自身或他人受傷而無法繼續工作。	
11. 其他:	
D 十西石口。 男妹丁列法丁四(A) 外即还为丁及校	缺點以
B. 主要項目: 累積下列達五個(含) 缺點評為不及格	X為之
1. 高壓線圈引出線未做壓接。(每處記一個缺點,累計)	
2. 高壓線圈引出線至切換器參差不齊。(每處記一個缺點,累計)	
3. 高壓線圈引出線至切換器絕緣不良。(每處記一個缺點,累計)	
4. 低壓引出線端子壓接錯誤。(每處記一個缺點,累計)	
5. 低壓引出線端子固定錯誤。(每處記一個缺點,累計)	
6. 低壓引出線彎曲不良。(每處記一個缺點,累計)	
7. 低壓引出線絕緣包紮不當。(每處記一個缺點,累計)	
8. 低壓引出線過長或過短。(每處記一個缺點,累計)	
9. 記錄錯誤。(每處記一個缺點,累計)	
主要項目缺點合計	個

C. 次要項目:累積下列達七個(含)缺點評為不及格	缺點以 X 為之
1. 切換器之組裝,螺絲或螺帽未鎖緊。(每處記一個缺點,累計)	ABO
2. 切換器之螺帽或墊片位置或數量錯誤。	OF
3. 高壓引出線端子固定不當。(每處記一個缺點,累計)	15 J
4. 高壓引出線端子壓接不當。(每處記一個缺點,累計)	GENCY, MILE
5. 高壓引出線過長或過短。	0.00
6. 低壓套管襯墊固定不良。(每處記一個缺點,累計)	
7. 低壓套管之螺絲或螺帽未鎖緊。(每處記一個缺點,累計)	
8. 低壓套管之螺帽或墊片位置或數量錯誤。	
9. 低壓引出線端子壓接不當。(每處記一個缺點,累計)	
10. 低壓引出線絕緣包紮鬆弛。	
11. 低壓引出線未垂直或水平。	
12. 高壓引出線有碰觸。(每處記一個缺點,累計)	
13. 成品不潔。	
14. 工具使用不當。	
15. 工作完畢場地未作清理。	
16. 未注意工作安全而致傷人或傷物,但不影響測試。	
次要項目缺點合計	個

監評長簽名:

監評人員簽名:

(請勿於測試結束前先行簽名)

陸、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試評審表

(第六題)

姓	名		測試崗位	評審結果
術科測	試編號		場次	□及格 □不及格 □ 缺考
試 題	編 號	03200-850206	測試日期	年 月ENT AGENT

A. 嚴重項目:有下列任一項缺點評為不及格	缺點以 X 為之
1. 未能在規定時間內完工。	
2. 未按圖施工。	
3. 功能錯誤。	
4. 工作方法嚴重錯誤。	
5. 有斷路、短路、或漏電情形。	
6. 主電路或控制電路完全未作壓接。	
7. 全部配線未經線槽配置。	
8. B. 主要項目及 C. 次要項目缺點合計達七個。	
9. 由監評人員列舉事實認定為嚴重缺點。	
10. 控制線未經過門端子台。	
11. 未注意安全致使自身或他人受傷而無法繼續工作。	
12. 其他:	
B. 主要項目: 累積下列達五個(含) 缺點評為不及格	缺點以 X 為之
1. 主電路導體損傷或斷股。	
2. 導體線徑不足。	
3. 電驛設定不當,但不影響主要功能。	
4. 導體選色錯誤。	
5. 主電路未使用壓接端子。(每只記一個缺點,累計)	
6. 控制電路未使用壓接端子。(每3只記一個缺點,未達3只以	
3只計,累計)	
7. 施工不良損傷器具,但不影響功能。	

8. 配線雜亂。	功力發令。
9. 部分配線未經線槽配置。(每2條記一個缺點,未達2條以2	
條計,累計)	
10. 成品中遺留導體。	
主要項目缺點合計	個
C. 次要項目:累積下列達七個(含)缺點評為不及格	缺點以 X 為之
1. 導體絕緣皮損傷或剝離不當。(每3處記一個缺點,未達3處	
以3處計,累計)	
2. 導線分歧不當。(每處記一個缺點,累計)	
3. 導線壓接不當。(每2只記一個缺點,未達2只以2只計,累	
計)	
4. 導線固定不當。(每處記一個缺點,累計)	
5. 配線超出板面。	
6. 工具使用不當。	
7. 工作完畢場地未作清理。	
8. 未注意工作安全而致傷人或傷物,但不影響測試。	
次要項目缺點合計	個

監評長簽名:

監評人員簽名:

(請勿於測試結束前先行簽名)

柒、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試試題說明

第一題:(03200-850201) 基本工作

作業說明:

一、成型:

- (一)依術科測試辦理單位提供之圖模和平角銅線,製成<mark>變壓</mark>器之引出線如圖一。
- (二)成型時周圍以 2×15 mm平角銅線製作,內部以 2×7 mm平角銅線 4條 並聯製作。
- (三) 平角銅線之彎曲或轉位,不得損傷銅線。
- (四) 平角銅線各部分之成品尺寸,誤差不得超過±20%。

二、焊接:

- (一) 圖一A1 處以銀腊焊對接,A2 及A4 處以銀腊焊搭接,A3 處以錫焊加接續銅片對接。
- (二)對接時只需接續上方一條平角銅線即可,接續處須以斜角 30°對接。
- (三) 錫焊連接時,接續銅片以長度須大於二倍平角銅線之寬度。
- (四)接續銅片中間須留 1~2 mm之空隙,且接縫朝上,以利加焊。
- (五) 焊接必須完整,不得有冷焊或突角等現象。

三、壓接:


- (一) A5 處須以端子壓接。
- (二) 壓接時端子內部須填充銅線兩片,以求壓接牢固,接續良好。
- (三) 填充之銅線需與端子套管長度等齊,不得過長或過短。
- (四)端子壓著一律正面朝上。


四、絕緣包紮:

- (一)外圍之平角銅線,除焊接、壓接及轉彎位置外,整條以皺紋紙帶 1/2 重疊包紮一回。
- (二)包紮時 A1 至 A4 位置各接續處兩端各留 10 mm不做包紮,直角位置 兩端各留 20 mm不做包紮。
- (三) 絕緣包紮須緊密,厚度須相同。

五、固定:

- (一) A5 處如圖示用螺絲固定。
- (二)固定時螺帽須朝上方,並放置平墊圈及彈簧墊圈。
- (三)固定須確實牢固。





第二題:(03200-850202)線圈製作

作業說明:

一、鐵心絕緣製作:

- (一)依術科測試辦理單位所提供之木模及絕緣紙,將底層絕緣紙纏捲 三回於木模上。
- (二)捲始與捲終須於木模較窄邊且重疊 20 mm以上,並以膠帶固定。

二、低壓側線圈繞製:

- (一)將紙包平角銅線兩條疊繞鐵心絕緣上,每層 26 匝,共繞四層。
- (二)線圈引出線必須以 90°角度引出,以棉紗帶固定,並套入絕緣套管。
- (三)線圈兩端必須放置端邊絕緣,端邊絕緣置於兩端較寬之直線部分。
- (四)上、下層線圈間必須放置間絕緣紙一層。
- (五)第二層與第四層線圈於引出線邊底部第三圈各做轉位一次,使上 下導體對調。
- (六)轉位處之絕緣強度,不得低於原有導體之絕緣強度。
- (七)始端與終端之引出線,必須在木模較窄之同一側。

三、高、低壓間絕緣製作:

- (一)將層間絕緣紙捲於低壓側線圈上方,計三層。
- (二)絕緣紙之始端與終端須在木模較窄面,重疊 20 mm以上後以膠帶固定。

四、高壓側線圈繞製:

- (一)將 1.2 mm漆包銅線繞於高低壓層間絕緣上,每層 110 匝,共繞四層。
- (二)上、下層線圈間必須放置有層間絕緣紙一層。
- (三)線圈引出線必須以 90°角度引出,以棉紗帶固定,並套入絕緣套管。
- (四)線圈兩端必須放置端邊絕緣紙,端邊絕緣紙置於兩端較寬之直線 部分。
- (五)始端與終端之引出線,必須在低壓線圈引出線之正對邊。


五、外周保護絕緣製作:

- (一)將外層絕緣紙捲繞於高壓側線圈上方,連續捲二回,端面須平整。
- (二)絕緣紙之始端與終端須在木模較寬面,重疊20 mm以上。
- (三)外周絕緣須以棉紗帶三回等間隔固定。
- (四)將書寫好姓名之貼紙,貼於高壓側引線下方,以利識別。

完成線圈示意圖

番

緣



如部勞動力發

第三題:(03200-850203) 鐵心製作

作業說明:

一、鐵心腳疊積:

- (一)依術科測試辦理單位提供之矽鋼片,選擇適當之尺寸與數量,以 單片交疊方式製作三相變壓器鐵心腳三柱。
- (二)疊積時兩端應預留軛鐵之寬度。
- (三)疊積完成後之鐵心腳須用虎鉗壓緊,並以棉紗帶 1/2 重疊包紮固 定。

二、軛鐵疊積:

- (一)將三柱疊積完成之鐵心腳豎立後裝底部軛鐵。
- (二)將裝妥底部軛鐵之鐵心倒立。
- (三)將辦理單位提供之線圈裝入中柱鐵心腳再裝上部軛鐵。

三、固定:


- (一)依辦理單位所提供之夾件將兩邊軛鐵固定。
- (二)夾件與鐵心間須用絕緣紙隔離。

四、檢驗:

- (一)製作完成後之鐵心,激磁電流不得大於額定之30%。
- (二)鐵心外觀需整齊美觀。

備註:本題激磁電流為 0.13A。


(1.) 鐵心柱堆疊圖




(2.) 鐵心柱成型圖




(3.) 軛鐵交疊圖




(4.) 軛鐵交疊圖



(5.) 底部軛鐵完成圖



(6.) 鐵心成型圖



第四題:(03200-580204)單相變壓器附件組立、心體裝配、裝桶及開路試驗作業說明:

一、附件組立:

- (一)依術科測試辦理單位提供之設備及材料組立高壓<mark>切</mark>換器一只、高 壓套管一只、低壓套管三只。
- (二)組立完成之高壓切換器能順利移動接觸位置,並保持接續良好。
- (三)高壓套管之引出線與夾線頭須使用錫焊連結,並以紙套管加以絕 緣。
- (四)低壓套管之零件位置須相同。

二、心體裝配:

- (一)鐵心夾件、線圈壓木、接地銅片安裝。
- (二)二次線圈出口線連接及絕緣包紮。
- (三)二次線圈出口線做單相三線式結線。
- (四)一次側切換器安裝。
- (五)一次側線圈出口線電位判別。
- (六)一次側出口線至分接頭引線之端子壓接、加絕緣套管及裝配。


三、裝桶:

- (一)將心體吊入變壓器桶內適當位置並固定。
- (二)裝一次側及二次側套管。
- (三)接一次側及二次側引線。
- (四)接一次側接地線。
- (五)固定上蓋完成裝配。

四、開路試驗:

- (一)依辦理單位提供之高阻計做絕緣電阻測試。
- (二)依辦理單位提供之儀表做開路試驗。
- (三)記錄各項試驗值。


切換器組立圖




A-A剖面圖

位置標示牌

高壓套管組立圖



低壓套管組立圖




下列變壓器試驗,每次試驗送電前,必須經監評人員認可。

一、絕緣電阻測定

二次側對地絕緣電阻測定值: MΩ

二、無負載電流及無負載損失測定:

(一) 試驗接線圖



(二)注意事項:

- 1. 變壓器由二次側送電。
- 2. 一次側高電壓,必須以遮蔽物護蓋,以策安全。

(三) 測試結果紀錄於下表:

由變壓器銘牌抄錄資料			實測值			計算值	
出品號碼	容量 (KVA)	二次額 定電壓 (V)	二次額 定電流 (A)	無載損 (W)	二次無 載電流 (A)	電壓表 (V)	無載電 流(%)
術科測試編號			姓名				

第五題:(03200-850205)三相變壓器結線及短路試驗

作業說明:

一、一次側結線:


- (一)一次側線圈出口線電位判別。
- (二)量取線圈至分接板所需之導線長度。
- (三)一次側出口線至分接頭引線之端子壓接、加絕緣套管及裝配。
- (四)一次側線圈做 Y 形結線。

二、二次側結線:


- (一)量取線圈至套管間所需之導線長度,並與套管連接。
- (二)導線連結以壓接方式為之。
- (三)導線連結處以皺紋紙帶 1/2 重疊包紮 1 回。
- (四)二次側線圈做△形結線。

三、短路試驗:

- (一)依辦理單位提供之高阻計做絕緣電阻測試。
- (二)依辦理單位提供之儀表做短路試驗。
- (三)依變壓器容量,採取額定電流做短路試驗。
- (四)記錄各項試驗值。



- 1. 二次側接線圖。
- 2. L以考場設備為準。




下列變壓器試驗,每次試驗送電前,必須經監評人員認可。

一、絕緣電阻測定:

使用儀器規格	P-S	P-E	S-E
	$M\Omega$	$\mathtt{M}\Omega$	PETRIOPMENT AGEN(MΩ)

二、負載電流及負載損失測定:



三、測定結果紀錄於下表:

變壓	器銘牌	資料		實		測		值			計算	拿值
一次額定	一次額定	阻抗	V1	V2	V3	(A1)	(A2)	(A3)	W1)	W2	銅	阻抗
電壓	電流	電壓									10	電
			平	均	值	平	均	值			損	壓
V	A	%			V			A	W	W	W	%
術科測試編號					姓名							

第六題:(03200-850206)變壓器故障檢測及冷卻風扇控制電路裝配

作業說明:


- 一、依術科測試辦理單位所提供之設備及材料,按工作圖配妥變壓器之檢測裝置及冷卻風扇控制電路。
- 二、主電路以 PVC 3.5 mm² 黑色線配置,控制電路以 PVC1.25 mm² 黄色線配置。
- 三、底盤與面盤之連接線,必須經端子台後以過門線方式再轉接至另一器具。
- 四、配線施工應按國家標準(CNS)有關規定及經濟部發布之用戶用電設備 裝置規則。
- 五、配電盤工作方式以線槽施作,力求整潔美觀。
- 六、為求節省工時,除主電路及端子台上之線端須做壓接,其他線端可不 做壓接。
- 七、配電盤之配線應依術科測試辦理單位所提供之電路圖配置。
- 八、配電盤之功能如動作說明。

動作說明:


- 一、NFB 投入綠燈(GL)亮。
- 二、檢測裝置按下按鈕開關(PB1至PB6)任一處時,對應指示燈(YL1至YL6)亮,BZ(蜂鳴器)響。
- 三、在正常情況下按 TEST 鈕,檢測裝置指示燈(YL1 至 YL6)皆亮,BZ(蜂鳴器)響。
- 四、COS1(選擇開關)置於AUTO(自動)位置時,若COS2(選擇開關)置於ON時,則MC1動作激磁,綠燈(GL)熄,白燈(WL)亮(M1冷卻風扇運轉)。
- 五、T計時到,MC2 激磁,白燈(WL)熄,紅燈(RL)亮(M2 冷卻風扇也加入運轉)。
- 六、COS1(選擇開關)置於MANU(手動)位置時,或COS2(選擇開關)置於OFF時,MC1及MC2失磁,紅燈(RL)熄,綠燈(GL)亮,風扇停止運轉。

- 七、COS1(選擇開關)置於 MANU(手動)位置時按 ON 鈕, MC1 激磁, 綠燈 (GL)熄, 白燈(WL)亮(M1冷卻風扇運轉), T計時到, MC2 激磁, 白燈 (WL)熄, 紅燈(RL)亮(M2冷卻風扇運轉)。
- 八、按 OFF 鈕, MC1 及 MC2 失磁, 紅燈(RL)熄,綠燈(GL)亮,風扇停止運轉。
- 九、運轉中任一組冷卻風扇過載(TH-RY1 或 TH-RY2)動作時,該組風扇停止運轉,其他風扇不受影響,此時紅燈(RL)熄,黃燈(YL)亮。

器具配置圖



電路圖



捌、技術士技能檢定變壓器裝修乙級術科測試時間配當表

每一檢定場,每日排定測試場次為上、下午各一場;程序表如下:

時 間	內容	備註			
	1. 監評前協調會議(含監評檢查機具				
07:30-08:00	設備)	E ALIMS			
	2. 應檢人報到完成	ETOPMENT AGENCY, MILL			
	1. 應檢人抽題及對應測試崗位。				
	2. 場地設備、供料及自備工具等作業				
	說明。				
08:00-08:30	3. 測試應注意事項說明。				
	4. 應檢人試題疑義說明。				
	5. 應檢人檢查設備及材料。				
	6. 其他事項。				
08:30-11:30	1. 第一場測試	油油中 明 2 小咕			
00 · 30-11 · 30	2. 術科測試評審	測試時間3小時			
11:30-12:00	術科測試評審及成績登錄				
10 00 10 00	1. 休息用膳				
12:00-12:30	2. 第二場應檢人報到				
	1. 應檢人抽題及對應測試崗位。				
	2. 場地設備、供料及自備工具等作業				
	說明。				
12:30-13:00	3. 測試應注意事項說明。				
	4. 應檢人試題疑義說明。				
	5. 應檢人檢查設備及材料。				
	6. 其他事項。				
19 . 00 16 . 00	1. 第二場測試	油台中共用 9 .1. nt			
13:00-16:00	2. 術科測試評審	測試時間3小時			
16:00-16:30	術科測試評審及成績登錄				
16:30-17:00	召開檢討會(監評人員及術科測試辦				
10.90 11.00	理單位視需要召開)				